

饶平县水务局文件

饶水许决字〔2025〕8号

饶平县水务局准予水行政许可决定书

——福建天然气管网与广东天然气管网联通工程（广东段）涉
新寮坑支流、潮刘支流工程建设方案

国家管网集团广东省管网有限公司：

你单位报来的《关于福建天然气管网与广东天然气管网联通工程（广东段）涉新寮坑支流、潮刘支流工程建设方案审批的申请》及相关附件收悉。经审查，该申请符合法定条件和相关技术要求，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国水法》第三十八条、《中华人民共和国防洪法》第二十七条和《水行政许可实施办法》第三十二条第一项的规定，决定准予行政许可。具体审批事项如下：

一、工程概况

福建天然气管网与广东天然气管网联通工程分为福建段和

广东段，广东段起于为广东省天然气主干管网华丰 LNG 储配站和华瀛 LNG 接收站配套外输管线工程饶平分输站，止于潮州市饶平县联饶镇闽粤省界，全线位于广东省潮州市饶平县，线路长度约 8.81km。全线共设站场 1 座（扩建饶平分输站 1 座），管道沿线穿越等级公路 1 次。管线设计长度 8.81km，穿越新寮坑支流穿越段的位置为 AA037- AA038，穿越长度为 62.70m，穿越埋管的方式采用开挖，相应防洪标准为 50 年一遇；穿越潮刘支流（西坡溪、西溪）穿越段的位置为 AA037- AA038，穿越长度为 610m，穿越处水面的宽度为 17m，穿越埋管的方式为埋管，河道的防洪标准为 5 年一遇。

二、工程方案

（1）大开挖穿饶联溪（AA037- AA038）

平面设计：桩号 AA037-AA038 新寮坑支流开挖穿越点位于广东省潮州市饶平县联饶镇。本穿越段内起始、终止里程为 0km+20.0m～ 0km+81.7m，线路水平长度 61.7m，新寮坑支流河内穿越实长 62.7m。

立面设计：AA037-AA038 穿越点两岸为耕地及果园，场地平坦，管道穿越新寮坑支流水平段长度为 61.7m，管顶距离现状河底 7.32m。

（2）大开挖穿潮刘支流（西坡溪、西溪）（AA037- AA038）

平面设计：桩号 AA044-AA045 潮刘支流（西坡溪、西溪）开挖穿越点位于广东省潮州市饶平县联饶镇。本穿越段内起始、终

止里程为 0km+20m~0km+80.2m，线路水平长度 60.2m，潮刘支流（西坡溪、西溪）河内穿越长度 61m。

立面设计：AA044-AA045 穿越点两岸为耕地，场地平坦，管道穿越潮刘支流（西坡溪、西溪）水平段长度为 61m，管顶距离现状河底 7.12m。

三、有关工作要求

根据防洪评价报告（报批稿）和专家评审意见，我局原则上同意该工程建设方案。为尽量减少对河道行洪的影响，确保堤防及防洪安全，该工程建设和管理应满足以下要求：

（一）工程建设对附近的护岸、河道等产生不利影响的，必须采取相应的补救工程措施。

（二）工程施工过程中，应采取有效措施防止水土流失以及污水、泥浆、废渣等对水环境的影响，施工完毕，应及时清理施工废物、堆放物和建筑垃圾。同时，应严格按照设计要求，严禁施工过程超出设计要求开挖河道，特别是违规采砂，建设单位要负责监管。

（三）如施工期对河道产生阻水比较大，应落实好防汛应急预案。

上述工程措施若涉及堤防及其他水利工程安全的防治与补救的，应由具有相应水利资质的单位承担设计、施工，具体方案报我局批准后实施。相关费用由项目建设单位负责。

四、工程开工前，应函告我局，并将工程建设的施工组织方

案、汛期度汛方案和防汛抢险应急预案报送我局。工程完工后，提请我局参加竣工验收，验收合格，方准启用，并将竣工资料报我局备查。

五、工程运行期间，应服从当地防汛指挥部门的防洪管理和统一调度。业主单位应负责对该河段冲淤及岸坡沉降等进行观测和监测，发现异常情况及时上报我局。

六、涉及第三人合法权益的，由项目法人单位负责解决。

七、项目建设单位要切实履行管理责任，不得以工程建设名义进行盗采河砂、非法洗砂洗泥等活动。

八、涉及工程建设方案作重大修改的，需经我局同意。涉及堤段或其他水利工程规划建设及防洪需要，项目业主应无条件支持配合，确保水利工程实施。该工程自防洪评价报告批准之日起三年内未开工建设的，应当在期限届满前三十日内向我局申请办理延续手续。

附件：福建天然气管网与广东天然 气管网联通工程（广东段）涉新寮坑支流、潮刘支流（西坡溪、西溪）防洪评价报告（报批稿）

